




TAPPO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
PER TUBO DI PROTEZIONE




N°1cavo 1x10 mm2 elettrodo con coupon valle T.O.C. linea 1(bi-gr-gi)
N°1cavo 1x10 mm2 coupon piccolo valle T.O.C. linea 1(gr-gi)
N°1cavo 1x10 mm2 coupon grande valle T.O.C. linea 1(gr-gr-gi)
N°1cavo 1x10 mm2 elettrodo con coupon valle T.O.C. linea 2 (bi-gr-gi-gi)
N°1cavo 1x10 mm2 coupon piccolo valle T.O.C. linea 2 (gr-gi-gi)
N°1cavo 1x10 mm2 coupon grande valle T.O.C. linea 2 (gr-gr-gi-gi)


SEZIONE A - B scala 1:200



SEZIONE C-C
(scavo a cielo aperto)



SEZIONE C1-C1
(scavo a cielo aperto
con copertura maggiorata)




SEZIONE K-K
(trivellazione)


TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

- 1 Tubo di linea DN 650 (26'')
materiale acciaio grado L415 NB/MB Sp. 11.1 mm
rivestimento in POLIETILENE Sp. 2.8 mm
costruito secondo Tab. GASD A.01.01.20 u.e.
- 2 Tubo di protezione in Acciaio DN 800 (32'') Sp. 19.1 mm
costruito secondo Tab. GASD A.01.04.01 u.e.
- 3 Anello di chiusura termorestringente DN 650 (26'') x DN 800 (32'')
costruito secondo Tab. GASD A.09.02.11 u.e.
- 4 Apparecchiatura di sfiato e presa di segnalazione fuga gas tipo 2
costruito secondo tab. GASD A.09.06.02 u.e.
- 5 Tubo di sfiato in Ferro 33 UNI 7287/74 DN 80 (3'') Sp. 2.9 mm
costruito secondo tab. GASD A.01.03.01 u.e.
- 6 Punto di misura P.C. in armadio di controllo
secondo GASD A.07.01.11 u.e.
- 7 Distanziatori isolanti a collare costruiti secondo tab. GASD A.09.01.06 u.e.
- Distanziatori per tubo di linea DN 650 (26'')
- Distanziatori per tubo DN 100 (4'')
- Distanziatori per tubo DN 80 (3'')

NOTA :
PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO
E' NECESSARIO ACCERTARE L'ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI
TUTTI I SERVIZI INTERRATI INTERFERENTI
L'INDAGINE ANDRA' SVOLTA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO
ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PROPRIETARIO



PLANIMETRIA CATASTALE SCALA 1:2000
COMUNE DI PIOMBINO (LI) FG. 16



COROGRAFIA Scala 1:10.000
Foglio CTR N° 317030-317040
